


La ubicación de las cañerías y tuberías es solo referencial, y no garantiza su exacta ubicación y distancia.


[illegible]

TODAS LAS CAMARAS INSPECCION DOMICILIARIAS, CUMPLEN CON
NORMATIVA VIGENTE NCH 2702.


CUADRO RESUMEN DE UD.

MEDIDAS EN CENTIMETROS

CORTE A-A CAMARA D= 0.60 mt



PLANTA CAMARA D=0.60 mt



TODAS LAS UD SON DE PVC SMD 2x110mm
TODAS LAS UD TIENEN 33% PENDIENTE MINIMA Y 33% MAXIMA SEGUN NCh 2592 01.2001
TODAS LAS UD PASAN BAJO LA MATRIZ DE AGUA POTABLE
AGUA LLUVIA ESCURREN GRAVITACIONALMENTE A LAS CUNETAS
O SON ABSORBIDAS POR EL TERRENO NATURAL
LA CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS DOMICILIARES CUMPLEN LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS
EN LA NCh 2702 01. 2002.
LA CAMARA DE INSPECCION QUEDO LO MAS CERCA POSIBLE DE LA LINEA OFICIAL DE CIERRO , Y EL EJE DE LA CAMARA
QUEDO A UNA DISTANCIA MENOR O IGUAL A 1.00 M. DE LA LINEA OFICIAL Y EN UN LUGAR
ACCESIBLE SEGUN NCh 2592 01.2001 A 1.00 M

LAS COTAS DE TERRENO DE LAS CAMARAS DE INSPECCION SON MAYORES A LAS COTAS DE SOLERA , RASANTES DE CALLES O PASAJES QUE ENFRENTEN LA PROPIEDAD.

LAS COTAS DE NPT. DE TODA VIVIENDA QUEDARON A UNA COTA MAYOR A LA DE LA CAMARA DE INSPECCION DOMICILIARIA DE LA PROPIEDAD.

Diagrama de un pozo de excavación compactado en tres etapas:

- Relleno final:**
 - Bajo calceadas y aceras.
 - Estabilizado y compactado al 95% del ensayo Proctor modificado.
 - Bajo bandoneas en tierra.
 - Material de excavación compactado al 90% del ensayo Proctor standard.
- 0.30**
- 0.30**
- 0.30**
- 1.10**
- Variable**
- Profundidad de la zona mínima 1.10**
- Relleno Intermedio:**
 - Material según ETE.
 - evento de materia orgánica.
 - TM=25mm colocado por capas de e=0.30 compactado.
- Relleno inicial y lateral**
 - suelos tipo II o III según norma.
- Encamado según ETE:**
 - arena gruesa y limpia.
 - Ángulo de apoyo 120° min.
 - arena gruesa y limpia con granulometría exigida.
- Dens. >0.80**

	CÁRTERA EXISTENTE
	CAMARA DE INSPECCION PUE EXISTENTE
	CÁRTERA PUBLICA INSTALADA
	CAMARA DE INSPECCION PUBLICA INSTALADA
C.I. N° _____	NUMERO DE CAMARA
CT = _____	COTA DE TERRENO
CA = _____	COTA DE ARILLO (PASANTE)
CR = _____	COTA DE RASER
H = _____	ALTURA DE CAMARA
	UNION DOMICILIARIA INSTALADA

CUADRO DE UEH

 CAMARA INSTALADA
 TUBERIA PVC INSTALADA
 SENTIDO ESCURRIMIENTO
 LOTE VIVIENDA NO SOCIAL

NOTA:
LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS ESTA DADA
POR EL ESCURRIMIENTO GRAVITACIONAL
HACIA LA CUNETA Y POR LA ABSORCION
PROPIA DEL TERRENO.

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ALcantarillado DOMICILIARIA

DIRECCION:

PROYECTISTA <i>J. P. Robles c</i> JOSÉ PABLO MOLINA C MEDICINA CHINA TEL: 10301.800-2 HUERFANIA, 17, CDS 500402 (22087378)	PROPIETARIO <i>C</i> COMARCOP RUE. 70.030.030-2 REP. LEGAL: MENDOZA DE LA SIERRA, RFE: 9.572.940-8 Santiago
CONTRATISTA <i>[Signature]</i> NOMBRE: [] RUT: [] DIRECCION: PABLO DE CARRERA 10301.800.2 HUERFANIA, 17, CDS 500402 TELEFONO: 10301.800.2	PROYECTO DEFINITIVO CERTIFICADO DE RECEPCION N° _____ Fecha _____
FIRMA EMPRESA DE SERVICIO SANITARIO	

PROPIETARIO



CONFIDENTIAL FILE 73-035-030-0

REP. LEGAL: MAURICIO DE LA BARRA RUT: 9.372.840-8
Calle Londres 79, Santiago

PROYECTO DEFINITIVO CERTIFICADO DE RECEPCION

N° _____ Fecha _____

FIRMA EMPRESA DE SERVICIO SANITARIO